



SCHEDA TECNICA DELL'ACQUEDOTTO "FAVARA DI BURGIO"

Inizio:

Presso innesto preesistente Acquedotto Garcia – Menfi (AG)

Fine:

Nodo di interconnessione con acquedotto Gela-Aragona presso centrale S.Biagio Mendolito - Agrigento.

Lunghezza:

97,6 chilometri (comprese le diramazioni).

Comuni interessati:

Agrigento, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Menfi, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sciacca e Siculiana.

Costo:

Costo progetto: 65.800.000 €. Ribasso d'asta: 24.69%. Costo effettivo: **48.021.000 €**

Copertura finanziaria:

26,34 Mln euro con i fondi previsti nell'Accordo di Programma Quadro – Risorse Idriche, sottoscritto in data 5/10/2001 con le modalità in esso specificate e 39,56 Mln euro con i fondi di cui alla Legge Obiettivo n. 443/2001 così come modificata dalla Legge n. 166/2002, secondo il programma esitato favorevolmente dal CIPE nella seduta del 19/12/2002.

Impresa appaltante:

"Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione del lavoro".

Durata dei lavori:

24mesi.

Portata:

Fino a 500 litri d'acqua al secondo.

Materiale di costruzione:

Acciaio con rivestimento esterno in polietilene.

Bacino d'utenza:

150.000 abitanti circa.